


V.2 Grafiku i punimeve

ANEK 5

HIDROCENTRALI KOXHERAJ									
		VITI 1				VITI 2			
		TREMUJOR 1	TREMUJOR 2	TREMUJOR 3	TREMUJOR 4	TREMUJOR 5	TREMUJOR 6	TREMUJOR 7	TREMUJOR 8
1	NGRITJE KANTIERI	██████████							
2	VEPRAT E MARRJES		██████████						
3	DERIVACIONI		██████████	██████████					
4	BASENI PRESIONIT				██████████	██████████			
5	TUBACIONI TURBINAVE						██████████		
6	NDERTESA E HEC-IT						██████████	██████████	
7	PAJISJET ELEKTOMEKANIKE								██████████
8	LINJA E TRANSMETIMIT							██████████	██████████



## VLERESIMI I INVESTIMIT FILLESTAR PER NDERTIMIN E HEC-IT KOXHERAJ

Nr.	Zeri i investimit	Njesia	Vlera ne EURO	Vlera ne leke
1	<b>Kostoja e nisjes se projektit permbledh keto shpenzime:</b>			
1.1	Shpenzime per blerje trualli (siperfaqja qe do te blihet)	m2	200	24,600
	Cmimi per njesi llogaritur	Euro/m2	5	625
	Vlera e blerjes	Euro	<b>1,000</b>	<b>123,000</b>
1.2	Shpenzime per hartimin e projektit ndertimor			
	Vlera e investimit qe do te projektohet	Euro	406,594	50,824,250
	Tarifa e projektimit		0	0
	Vlera e projektit		<b>11,019</b>	<b>1,355,299</b>
1.3	Shpenzime per hartimin e projektit teknologjik			
	Vlera e investimit qe projektohet	Euro	369,381	46,172,672
	Tarifa e projektimit		0	0
	Vlera e projektit	Euro	<b>4,248</b>	<b>530,986</b>
1.4	Shpenzime administrative (per lejet administrative te projektit)	Euro	18,000	2,214,000
	Per tarifen e KRT	Euro	18,000	2,214,000
	Per zgjedhje ofertash dhe lidhje kontratash	Euro	12,000	1,476,000
	Gjithsej 1.4:	Euro	<b>48,000</b>	<b>5,904,000</b>
	<b>Kostoja e nisjes gjithsej</b>		<b>64,267</b>	<b>7,904,285</b>
2	<b>Kostoja e investimit e cila perbehet nga:</b>			
2.1	<b>Kostoja e punimeve ndertimore (civile)</b>	Euro	<b>406,595</b>	<b>50,011,031</b>
	Vepra e marrjes	Euro	21,026	2,586,150
	Dekantuesi	Euro	14,017	1,724,100
	Kanali l devijimit	Euro	176,911	21,760,000
	Tuneli		-	-
	Sifoni l tubeve te celikut		-	-
	Baseni l presionit	Euro	29,350	3,640,000
	Tubot e presionit	Euro	41,880	5,151,250
	Ndertesa e centralit	Euro	85,301	10,492,031
	Rrethimi l objektit	Euro	4,065	500,000
	Sheshe te shtruara ne objekt	Euro	3,252	400,000
	Kanali l largimit te ujit	Euro	305	37,500
	Rruge	Euro	30,488	3,750,000
2.2	<b>Kostoja e pajisjeve teknologjike (perfshi edhe koston e nenstacionit)</b>	Euro	<b>254,200</b>	<b>31,266,600</b>

	Hidroturbina	Euro	201,500	25,187,500
	Hidrogjenerator Sincron	Euro	46,500	5,812,500
	Panelet elektrike te fuqise, te kontroll - matjes dhe rregullimit automatik si dhe kabllot elektrike per cdo agregat	Euro	6,200	775,000
	Kostoja e nenstacionit elektrik	Euro	55,800	6,863,400
	Transformator fuqie rrites	Euro	33,480	4,118,040
	Transformator fuqie zbrites	Euro	11,160	1,372,680
	Celesa elektrike me tension te mesem	Euro	5,580	686,340
	Celesa elektrik me tension te ulet	Euro	5,580	686,340
2.3	Kostoja e linjes elektrike te transmetimit	Euro	2,033	250,000
2.4	Shpenzime per punime te paparashikuara 2% te shumes 2.1 deri ne 2.4	Euro	1,549	190,509
	<b>Kostoja e investimit gjithsej</b>	Euro	<b>720,177</b>	<b>88,581,540</b>
3	Kostoja e shpenzime te transportit dhe doganes	Euro		-
	Shpenzime transporti	Euro	5,691	700,000
	Shpenzime doganore (0%)	Euro	-	-
	Gjithsej	Euro	5,691	700,000
4	Kostoja e shpenzime per venien ne pune te hidrocentralit			-
4.1	Kostoja per supervizionin e punimeve te objektit			-
	Pjesa ndertimore	Euro	3,589	441,447
	Pjesa teknologjike	Euro	2,219	272,991
	Gjithsej	Euro	5,808	714,438
4.2	Kostoja per kolaudimin e punimeve te objektit			-
	Pjesa ndertimore	Euro	3,896	479,237
	Pjesa teknologjike	Euro	4,533	557,594
	Gjithsej	Euro	8,429	1,036,831
4.3	Kostoja per koomotimin specialitive	Euro	6,668	820,125
4.4	Kostoja per kualifikimin e personelit	Euro	7,112	874,800
4.5	Kostoja e shpenzimeve administrative	Euro	2,223	273,375
4.6	Kostoja e pagave te punonjesve per tre muajt e pare	Euro	3,534	410,063
	<b>Kostoja per venien ne pune gjithsej</b>	Euro	<b>33,574</b>	<b>4,129,632</b>
	<b>INVESTIMET TOTALE FILLESTARE TE HEC-IT</b>	Euro	<b>823,709</b>	<b>102,963,375</b>

**FORMULARI I SIGURIMIT TE KONTRATES**  
**Seria Nr. 0109/11**

Per: **MINISTRINE E EKONOMISE, TREGTISE DHE ENERGJETIKES**  
me adrese Bulevardi "Deshmoret e Kombit" 1001, Tirane

Ne emer te bashkimit te perkohshem te shoqerive "VILI 2007" sh.p.k, dhe "KTHELLA" sh.p.k  
me adrese: Diber, Bulqize, Kraste, Komuna Martanesh Albania.  
Procedura e prokurimit; Tender i Hapur, Nr. Ref. 008.00.1.164

**Pershkrimi i shkurter i kontrates: Dhenien me koncension i Hidrocentralit "Koxheraj",**  
rrethi Mat, mbi rrjedhen e perroit te Theknes.

Publikimi: Date 30.06.2010. Buletini i njoftimeve publike Nr. \_\_\_\_\_.

Duke qene se ne Kontraten tuaj kerkohet Garanci ne shumen e specifikuar ne te, si sigurim per  
permbushjen e detyrimeve te parashikuar ne kete Kontrate;

Duke qene se Shoqeria e Sigurimeve "EUROSIG" sh.a. eshte dakort te leshojne kete Garanci;

Deklarojme se lemi garantuesit e Kontrates se mesiperme deri ne shumen totale: **Leke 10,296,337**  
(Dhjetemilione e dyqint e nentedhjet e gjashtemije e treqind e tridhjetete e shtate leke), shume e cila  
eshte e pagueshme ne menyren dhe monedhen e percaktuar ne Kontrate.

Ne marrim persiper te paguajme ne llogarine e **MINISTRINE E EKONOMISE, TREGTISE**  
**DHE ENERGJETIKES** sapo te keni bere kerkesen e pare me shkrim dhe pa qene nevoja te beni  
argumentim te kerkese, per cdo shume brenda kufirit prej:

**Leke 10,296,337** (Dhjetemilione e dyqint e nentedhjet e gjashtemije e treqind e tridhjetete e shtate  
leke).

Me kete garanci ju sigurojme se nuk eshte nevoja t'i drejtoheni me pare Kontraktuesit per te  
realizuar pagesen sipas kerkeses suaj.

Deklarojme gjithashtu, se asnje shtese, apo ndryshim i kushteve te Kontrates, per te cilen ju mund  
te bini dakort me Kontraktuesin, nuk na cliron nga detyrimi i kesaj Garamcie.

Kjo Garanci eshte e vlefshme per 365 dite dhe perfshin 30 dite nga data e leshimit te Certifikates  
se Perfundimit.

Leshuar ne Tirane, me 09.09.2011