

PREVENTIVI PARAPRAK

HIDROCENTRALI SUHA 2

Nr.	Emertimi i punimit	Vlera (leke)
1	VEPRA E MARRJES	
1.1	Germime dheu dhe shkambi	28,000
1.2	Germim shkambi	11,200
1.3	Mbushje me dhe	5,600
1.4	Betone M 150	540,000
1.5	Hekur beton gjithsej, rrjeta metalike	70,000
1.6	Hekur rrjeta metalike	12,000
	SHUMA 1	666,800
2	KANALI I DERIVACIONIT L=800 + Dekantuesi	
2.1	Germime dheu, kanal, seksion, det	602,000
2.2	Germime dheu, shkemb l bute	240,000
2.3	Germime dheu, shkemb kompakt	500,000
2.4	Shtrese zhavorri	187,500
2.5	Shtresa e kanalit, veshje mure beton M200, mure mbajtes	5,584,000
2.6	Hekur beton, tub hekuri, llamarine xingato	1,338,000
	SHUMA 2	8,451,500
3	BASENI ME PRESION	
3.1	Germime dheu, shkemb l bute, shtrese zhavorri	109,200
3.2	Beton M-200	486,000
3.3	Hekur betoni, tuba, llamarine, rrjeta metalike, te tjera	335,000
	SHUMA 3	930,200
4	TUBACIONI I TURBINAVE	
4.1	Germime dheu, shkemb l bute, shtrese zhavorri	100,500
4.2	Betone mbeshtetese	412,000
4.3	Hekur, llamarine hekuri, tubacione	3,332,000
	SHUMA 4	3,844,500
5	NDERTESA E CENTRALIT	
5.1	Germime dheu dhe shkambi, mbushje dheu	102,400
5.2	Betone M-200	1,095,000
5.3	Hekur betoni, mur guri, solete b/a	6,531,000
	SHUMA 5	7,728,400
6	KANALI I LARGIMIT TE UJRAVE	
6.1	Zbarkim dheu, germim shkemb	51,600
6.2	Shtrese zhavorri dhe betonim kanali	223,860
	SHUMA 6	275,460
7	TUNELI NEN PRESION	
7.1	Germim shkambi ne tunel	21,000,000
	Beton marka 250	42,500,000
	Hekur betoni	14,000,000
	SHUMA 7	77,500,000
8	LINJA E TRANSMETIMIT TE TENSIONIT TE LARTE	


8.1	Linje transmetimi		44,000,000
8.2	Cele 35 kV ne N/Stacionin Gjirokaster		6,000,000
		SHUMA 8	50,000,000
9	TE TJERA		
9.1	20% suplementare		29,880,000
9.2	15% te ardhura neto		26,892,000
9.3	2.1% ngritje kantjeri		4,332,752
		SHUMA 9	61,104,752
		SHUMA (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	210,501,612
	20 % tvsh		42,100,322
		SHUMA	252,601,934
	Rezerve afersisht 13 %		32,398,251
		SHUMA	285,000,185
	PAJISJE MAKINERI		75,000,000
			360,000,185

ADMINISTRATORI

Bardhyl Cano

GRAFIKU I PUNIMEVE I PARASHIKUAR PER NDERTIMIN E HIDROCENTRALIT SUHA 2

ANEKS 2



Emertimi i zerave te punimeve	Muaj																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Hartimi i projekt zbatimit dhe miratimi i tij																															
Ndertimi i veprave te marrjes																															
Kanali i derivacionit																															
Hapja e tunelit, vleresimi i tij dhe punime ndihmese																															
Dekantuesi																															
Baseni i Presionit																															
Tubacioni i turbinave																															
Ndertimi godines se centralit																															
Instalimi i pajisjeve elektro-mekanike																															
Ndertimi i rrjetit elektrik																															

Bardhyl Cano

Albaenergiplus sh.p.k.