

TABELA PERMBLEDHESË E PREVENTIVIT			
per ndertimin e hidrocentralit te Nishanit			
NR	EMERTIMI I PUNIMEVE		VLEFTA
			leke
	PUNIME NDERTIMORE ndertesa		3.000.000
	PUNIME NDERTIMORE tub turbinave		5.000.000
	PUNIME NDERTIMORE basen presioni		1.500.000
	PUNIME NDERTIMORE kanal derivacioni		14.000.000
	PUNIME NDERTIMORE dekantusi		2.500.000
	PUNIME NDERTIMORE veper marrje		3.000.000
	PAISJE MAKINERI	2300 kw	128.800.000
	FOND REZERVE		800.000
X	KOSTO MJEDISORE		500.000
Z	LINJA E TRASMETIMIT		18.000.000
	<b>SHUMA TOTALE (LEKE)</b>		<b>177.100.000</b>
0	TVSH	20%	<b>35.420.000</b>
	<b>SHUMA TOTALE + TVSH (LEKE)</b>		<b>212.520.000</b>

Fuqia e instaluar 2300 kw  
Energjia mesatare vjetore 11.045.000 kwh

KOSTO MAKINERIVE 128.800.000 LEKE  
KOSTO NDERTIMORE+REZERVE 48.300.000 LEKE

investimit +  
2% TVSH 4.250.400 LEKE  
investimit +  
10% TVSH 21.252.000 LEKE  
investimit +  
25% TVSH 53.130.000 LEKE

## GRAFIKU I PUNIMEVE

EMERTIMI I PUNIMEVE	FILLIMI	60 DITE	90 DITE	120 DITE	150 DITE	180 DITE	210 DITE	240 DITE	270 DITE	300 DITE	330 DITE	360 DITE
PIKETIM OBJEKTI		█										
PUNIME NE DERIVACION KANAL		█	█	█								
PUNIME NE DERIVACION TUB. TURB.				█	█							
NDERTIM GODINE				█	█							
PUNIME MONTIMI					█	█	█	█				
LINJA ELEKTRIKE								█	█	█		
PROVA E HEC-IT										█	█	
SISTEMIME PASTRIME												
VENIA NE EFICENSE TE PLOTE												█
KOLAUDIMI I OBJEKTIT												█

Fillimi punimeve per rikonstrukcionin do te jete pasi te meren te gjitha miratimet dhe lejet e nevojshme nga organet Shteteror. projekti i ndertimit te hidrocentralit do te ndertohej ne 360 dite pune.

